

单位工程费汇总表

工程名称：2026年6月西柏坡旧址保养维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	其中：(元)		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年6月西柏坡旧址保养维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030701007001	挡水板整修	1. 名称:挡水板 2. 部位: 任弼时院、周恩来院等 3. 挡水板表面油饰起皮部位清理 4. 重新油饰挡水板	块	15		
2	040308001001	院落地面整修	1. 整修松动台阶、地面、路缘石等 2. 部位: 董必武院外、刘少奇院等	处	11		
3	020601003001	屋檐整修	1. 拆除整修滴水、檐砖或整修檐板 2. 部位: 刘少奇院、毛泽东院、周恩来院等	处	15		
4	010702005001	木盖板更换	1. 构件名称:顶板 2. 木材种类:松木 3. 部位: 毛泽东同志旧居	处	2		
5	020702003001	糙埧地面整修	1. 剔补青砖地面 2. 三四丁青砖 3. 部位: 朱德同志旧居	处	12		
6	040201022001	排水沟盖板整修	1. 补砌排水沟内部支撑并抹灰; 2. 拆安排水沟盖板; 3. 部位: 防空洞西侧	处	1		
7	050101008001	屋面清理排查	1. 屋面清理 2. 防水排查 3. 部位: 军委作战室东侧小房	m2	112		
8	011201002001	墙面清理整修	1. 内墙墙面清理 2. 腻子刮平 3. 部位: 导游值班室内墙	m2	10		
/	/	本页小计	/	/	/	/	/
/	/	合 计	/	/	/	/	/

